

TEKNİK SARTNAMESİ

Yüksek Basınç Kuru Hava Panosu:

- Yüksek basınç regülatörleri alttan ayarlana bilir 0-1.6 bar arası 2 adet olacaktır.
- Yüksek basınç regülatörleri TSE ve CE belgeli olmalıdır.
- Regülatörlerin giriş ve çıkışına vana konmalıdır.
- Panonun çıkışına vana konmalıdır.
- Bypass sistem olacaktır.
- Montaj dahil teslim edilecektir.
- Pano 5 tüp bağlantılı olacaktır.
- Yüksek basınç regülatörlerin önünde çift göstergeli 2 adet ayarla na bilir 300 metreküp göstergeli regülatörler olmalı ve ön-arka çıkışlarında vana bulunmalıdır.
- Tüplerin bağlantı yerlerinde çek-valf sistemi olmalıdır.
- Pano üzerinde olan regülatörlerin bağlantıları rekorlu olmalıdır.
- Firma Tüplerin panoya bağlantılarını yerine göre 100-120 cm boy larında bakir borularla ya da yüksek basınca dayanıklı çelik kamç ıllarla yapmalıdır. Malzeme tedariki firmanın sorumluluğundadır.
- Firma isi yaparken alt yapı tesislerine zarar verirse ücret talep e tmeden zarar verdiği yeri yapmak zorundadır.
- Firmalar fiyat vermeden önce yerleri görmelidir.
- Yüklenici firma iş yapımı esnasında meydana gelebilecek her türlü hasarı gidermekle yükümlüdür.
- Yüklenici firma iş yapımı esnasında çıkan hafriyatı hastane dışına çıkarmakla yükümlüdür.
- Yüklenici firma tüm iş süresince güvenlik önlemlerini iş güvenliği talimatlarına uygun olarak yerine getirecek iş ve işçi güvenliğinden tek taraflı sorumlu olacaktır.
- Pano üzerinde bulunan tüm malzemeler ve işçilikten firma 2 yıl sorumlu olup oluşa bilecek herhangi bir sıkıntıda firma iki yıl bo yunca ücretsiz malzeme değişimini yapmalıdır.

Muhsin ULUPINAR

A.Ü. Tıp Fakültesi Hastaneleri
3. Sınıf Anestezi Uzmanı

Kamil TOPUKSAK

7. Sınıf Anestezi Uzmanı

Onur AEBER