

TEKNİK ŞARTNAME

- A. KONU:** Bu Teknik şartname; Cebeci Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı binası MR kayıt odası ve BT yetişkin çekim odaları giriş ahşap kapılarına 2 adet şifreli elektromanyetik kilit sistemi (numuneye göre) takılması işi için hizmet alımında bulunması gereken teknik özellikleri içermektedir.

ŞİFRELİ KEYPAD(READER) TEKNİK ÖZELLİKLER

- Güç Kaynağı: AC/DC 12 V ~ 36V
- Çalışma Frekansı: 38 KHz
- Statik Parametre: (DC 12 V) 22 mA
- Aktif Akım: (DC 12 V) 55 mA
- İletim Mesafesi: -1~15 cm ayarlanabilir
- Çalışma Ortamının Nemi: -20°C ~ 45°C
- Kurulum: Gizli vida ile kurulum
- Ölçüleri: 113 x 63 x 20 mm
- ComaDoor SELS El Sensörü - Genel Özellikler:
- Gizli vida deliğiyle kurma ve bilimsel gereksinimlere uygun görünüş
- Kuru kontak çıkışı, farklı kapaklı ekipmanlara bağlanması kolay
- Işık göstergesiyle birlikte verilen talimatlar

Kullanılacak malzemeler: 2 adet şifreli elektromanyetik kilit (numuneye göre), 2 adet 12v-24v trafo, 2 adet 3 numara hidrolik, 2 adet şifreli kart okuyucu reader, 2 adet buton idarenin göstermiş olduğu yere takılıp sorunsuz bir şekilde takıp çalıştırılarak teslim edilmesi yüklenici firmaya aittir.

GENEL ŞARTNAME

1. Her türlü kazı, bina içlerindeki her türlü kırımdan kaynaklı çıkan hafriyatın hastane dışına çıkarılması ve kazılan kırılan yerlerin tamiri ve boyası yapılarak eski haline getirilmesi yüklenici firmaya aittir.
2. İş yapımı esnasında yüklenici firma iş ve işçi güvenliğinden tek taraflı sorumludur.
3. İşin yapımı esnasında kullanılacak her türlü malzeme, araç ve gereçler firmaya ait olup bu araç ve gereçlerin naklinden ücretsiz olarak yüklenici firma sorumludur.
4. İş anahtar teslimi olup garanti kapsamınca sistemin aylık olarak mesai saatleri içerisinde tüm sistemin kontrolünü yapmak ve arızalı olan her türlü cihaz veya parçaları garanti kapsamında ücretsiz değiştirmek veya tamir etmek zorundadır.
5. Aynı tip arızayı sık sık yapan cihaz veya parça tamir edilmeyip yenisi ile garanti kapsamında ücretsiz değiştirmek zorundadır.
6. Elektrik tesisatın çekilmesi ve kablo kanalına alınması yüklenici firmaya aittir.
7. Kapı üstünde ve kenarlarında açık kalan boşluklar alçıpan ile yüklenici tarafından kapatılacaktır.
8. İşin yapımı sırasında firmadan kaynaklı oluşabilecek tüm aksaklıklar yüklenici firmaya aittir.
9. Yüklenici firma her türlü güvenlik önlemini almakla yükümlüdür.
10. Yüklenici firma İSG standartları kapsamında işi yürütecektir.

NURER TOPUZ
CEBECİ RADYOLOJİ
BASTİENMERKEZİ

Cebeci Teknik İşler Birimi
Harifi DEMİR
Teknisyen

Nedim UÇAN
Ankara Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastaneleri
Zavut Akademi - IV Ünitesi Birim Sorumlusu