İZOLASYON YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İzolasyon Yapılacak Mahal : 120m²

- Hastanemiz 16. Kat yemekhane çatısında zamanla deforme olmuş su sızıntıları meydana gelen yerler baca, süzgeç kenarları ve gider kısımlarının izolasyonun yapılması

- **NOT: Yüklenici firma işin yapılacağı yerlerle ilgili Teknik İşler Biriminden yer gördü belgesi alacaklardır. Yer gördü belgesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.**

Teknik Özellikler :

1.Mevcut zeminlerin yeri izolasyon yapımı öncesi firma tarafından çakıl ve benzeri malzemeler temizlenecektir.

2. İzolasyon yapılacak yere yıldırım tozu yapılacaktır.

3.İzalasyon yapılacak yerin önce tamiratları yapılıp pak ve sürme uygulanacaktır.

4.İzolasyon yapılacak yerin giderleri yapılıp süzgeç konulacaktır.

5. İzolasyon yapılacak olan yerin su gideri aşağıya doğru verilecektir

6.İzalasyon yapılacak olan yerin uygulamasındaki malzemeler ve işçilik firma tarafından karşılanacaktır.

7.İzalasyon yapılacak yere 5 mm Pruf membran döşenecektir.

8.İzalsyon yapımı sırasında çıkacak hafriyatlar Kurum dışına firma tarafından atılacaktır.

- **İşin Yapılması sırasında firmadan kaynaklı oluşabilecek tüm aksaklıklar firmaya aittir.**
- **Firma her türlü güvenlik önlemini almakla yükümlüdür.**
- **Firma İş Sağlığı ve Güvenliği standartları kapsamında işi yürütecektir.**

Erdoğan ÖZDEMİR Kenan ŞİRİN Arif Aygar



